



DIGITADO
CONTRATOS/PROAD/DPC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 164/2016
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA E A EMPRESA EVA
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao Ministério da Educação (MEC) pela Lei nº 3.849 de 18/12/1960, inscrita no CNPJ sob o nº **83.899.526/0001-82**, com sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta capital, representada neste ato pelo seu Pró-Reitor de Administração, Sr. Jair Napoleão Filho, CPF 342.374.379-49, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa EVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.932.604/0001-52, estabelecida na Av. Atlântica, nº 874, Barreiros, São José/SC – CEP 88.117-045, representada neste ato pelo Sr. Vandeir Pacheco Machado, CPF 932.291.009-72, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente Termo Aditivo de acordo com o **Processo nº 23080.019733/2015-65**, decorrente do Pregão Eletrônico **31/2016**, sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a readequação de serviços do contrato nº 164/2016 conforme anexo I, com a consequente **supressão** de 10,82% e o **acréscimo** de 10,80% do valor do contrato firmado entre as partes em 23 de agosto de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO

Pela supressão e o acréscimo registrados na cláusula acima, o valor correspondente à importância a ser retribuída à CONTRATADA, passa a ser o seguinte na sua composição:

- I. O valor total do contrato, que era de R\$ 128.234,00 (cento e vinte e oito mil e duzentos e trinta e quatro reais), após a supressão e acréscimo passará a ser **R\$ 128.232,43 (cento e vinte e oito mil e duzentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos)**;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento fundamenta-se na Cláusula Décima Quinta do contrato em referência e encontra amparo legal no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas e permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato inicial que não foram atingidas.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que seus jurídicos e legais efeitos.


Florianópolis, 18 de abril de 2017.




Contratante
Jair Napoleão Filho
CPF 342.374.379-49



Contratada
Vandeir Pacheco Machado
932.291.009-72

Testemunha 1 
Nome Maria Carolina Santiago
CPF 070.191.429-32

Testemunha 2 
Nome TUISA PACHECO MACHADO
CPF 060.656.809-31

ANEXO I

Planilha de Acréscimo do Contrato 164.2016.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	ACRÉSCIMO	TOTAL UNIT (RS)	TOTAL DO ACRÉSCIMO (RS)
LOTE 01					
FORROS					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS, FIXADAS EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, ESPAÇADAS A CADA 0,60M FIXADAS ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS REGULÁVEIS, REF. KNAUF, LINHA KNAUF STARDARD RF OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E=12,5MM	m²	3,00	4,00	54,00	216,00
LOTE 02					
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	8,00	2,00	417,16	834,32
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE 32W T8	und	45,00	10,00	6,60	66,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	100,00	2,00	17,48	34,96
PINTURA					
PINTURA EXTERNA FACHADAS					
LAVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS COM LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL (MÍNIMO 1600 LIBRAS - 110 BAR)	m²	1.778,00	20,00	1,36	27,20
LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE COM CLORO	m²	368,00	40,00	5,82	232,80
REMOÇÃO DE PINTURA COM RASPAGEM, EM PAREDES EXTERNAS	m²	95,00	8,00	7,34	58,72
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES, BASE ÁGUA, EM PAREDES EXTERNAS.	m²	106,00	8,00	2,54	20,32
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA, REF. SUVINIL OU SIMILAR, 2 DEMÃOS PARA PINTURA EXTERNA INCLUINDO LIXAMENTO	m²	106,00	8,00	13,51	108,08
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM PAREDES EXTERNAS.	m²	106,00	8,00	2,24	17,92
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA FOSCA, CORES DEFINIDAS PELA FISCALIZAÇÃO UFSC, REF. SUVINIL OU SIMILAR, LINHA PREMIUM, CONFORME PBQP-H, 3 DEMÃOS, EM PAREDES EXTERNAS	m²	1.788,00	60,00	9,67	580,20
PINTURA INTERNA					

REMOÇÃO DE PINTURA COM RASPAGEM	m²	27,00	7,00	7,08	49,56
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES, BASE ÁGUA.	m²	28,00	7,00	1,94	13,58
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA PVA, REF. SUVINIL OU SIMILAR, 2 DEMÃOS PARA PINTURA INTERNA, INCLUINDO LIXAMENTO.	m²	28,00	7,00	10,21	71,47
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO, REF. SUVINIL OU SIMILAR, 1 DEMÃO.	m²	28,00	7,00	2,13	14,91
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA FOSCA, CORES DEFINIDAS PELA FISCALIZAÇÃO UFSC, REF. SUVINIL OU SIMILAR, LINHA PREMIUM, CONFORME PBQP-H, 2 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO.	m²	89,00	174,00	9,43	1.640,82
CONCRETO E ARMADURAS					
FONECIMENTO E EXECUÇÃO DE FORMA DE MADEIRA DE PINHO 3A ESPESSURA DE 2,5 CM PARA PEÇAS DE CONCRETO ARMADO. INLCUI FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM. EXCLUI ESCORAMENTO.	m²	6,00	6,00	51,59	309,54
ARMADURA AÇO CA - 60, DIÂMETRO 3,4 MM A 6,0 MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	47,00	62,00	8,19	507,78
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	1,00	4,00	431,33	1.725,32
LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	1,00	4,00	88,46	353,84
ALVENARIA					
DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	3,00	1,00	75,00	75,00
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	1,00	2,00	4,27	8,54
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA PARA REAPROVEITAMENTO	pç	10,00	6,00	14,83	88,98
REMOÇÃO: METAL HIDRÁULICO (TORNEIRA, VÁLVULA, TORNEIRA-BÓIA, DUCHA MANUAL, SIFÃO, TUBO DE LIGAÇÃO, REGISTROS, ENGATES)	pç	9,00	3,00	3,40	10,20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PVC P/ ESGOTO 75MM	pç	3,00	3,00	9,46	28,38
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° PVC P/ ESGOTO 40MM	pç	1,00	9,00	4,85	43,65
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° PVC P/ ESGOTO 75MM	pç	1,00	2,00	10,47	20,94
REVESTIMENTO DE PISO					
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	m	44,00	3,00	6,60	19,80
APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, REF.DOCOL OU SIMILAR	pç	2,00	3,00	64,45	193,35

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. DOCOL OU SIMILAR	pç	8,00	1,00	218,55	218,55
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA REF. DECA OU SIMILAR	pç	3,00	7,00	445,71	3.119,97
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO INCLUINDO RESERVATÓRIO COM 800ML	pç	1,00	3,00	36,69	110,07
CALÇADAS E PAVIMENTAÇÕES					
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LASTRO DE BRITA	m³	1,00	5,00	126,92	634,60
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA,	m³	2,00	8,00	31,88	255,04
IMPERMEABILIZAÇÃO					
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ELASTÔMEROS, COR BRANCO, REF. WALLFLEX OU SIMILAR, MÍNIMO DE 4 DEMÃOS, ESTRUTURADA COM TELA DE POLIESTER	m²	24,00	57,00	37,46	2.135,22
TOTAL DO ACRÉSCIMO (RS)					RS 13.845,63

Planilha de Supressão do Contrato 164.2016.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	SUPRESSÃO	TOTAL UNIT C/BDI (RS)	TOTAL DA SUPRESSÃO (RS)
LOTE 01						
DIVISÓRIAS						
7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA LEVE, NAVAL, MIOLO TIPO COLMÉIA, N-2 (1 PAINEL+BANDEIRA VIDRO), EXPESSURA 35MM, COR BRANCO, AREIA JUNDIAÍ, AREIA PÉROLA OU CINZA CRISTAL, MONTADA COM PERFIS DE AÇO, COR BRANCO, PRETO, CINZA OU OCRE, INCLUINDO VIDRO 4MM (Vão das portas serão descontados no momento da medição dos serviços)	m²	143,00	30,00	59,99	1.799,70
8	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA LEVE, NAVAL, MIOLO TIPO COLMÉIA, N-3 ½ (PAINEL (1,05M) + ½ VIDRO (1,05M) + BANDEIRA), EXPESSURA 35MM, COR BRANCO, AREIA JUNDIAÍ, AREIA PÉROLA OU CINZA CRISTAL, MONTADA COM PERFIS DE AÇO, COR BRANCO, PRETO, CINZA OU OCRE, INCLUINDO VIDRO 4MM (Vão das portas serão descontados no momento da medição dos serviços)	m²	115,00	31,00	49,99	1.549,69

12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM DIVISÓRIA LEVE, NAVAL 90 X 210 CM, MIOLO TIPO COLMÉIA, COR BRANCA, AREIA JUNDIAÍ, AREIA PÉROLA OU CINZA CRISTAL, INCLUINDO BATENTE, DOBRADIÇAS CROMADAS 3 1/2" LA FONTE OU SIMILAR 3 UNIDADES E BATENTES (EXCETO FECHADURAS)	unid	15,00	1,00	179,90	179,90
20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS COM MAÇANETA, FECHADURA TIPO ALAVANCA, MAÇANETA E ROSETA EM ALUMÍNIO, TESTA E CONTRA-TESTA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CILINDRO EM LATÃO MACIÇO, E ESPELHO COM ACABAMENTO CROMOACETINADO REF. PAPAIZ ELITE 340 EXTERNA, TRÁFEGO INTENSO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DEVE TER SELO DO PRODUTO INCLUSIVO, PELO INSTITUTO BRASIL ACESSÍVEL E CLASSIFICADA COMO DE TRÁFEGO INTENSO NO ENSAIO DE ATAQUE LATERAL NO TRINCO, NO FUNCIONAMENTO DA LINGÜETA POR ROTAÇÃO DA CHAVE/TRANQUETA/ROLETE.	unid	15,00	5,00	450,00	2.250,00
FORROS						
LOTE 02						
VIDROS						
44	RETIRADA DE VIDRO QUEBRADO	m²	17,00	3,00	10,24	30,72
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA	und	1,00	1,00	14,01	14,01
PINTURA INTERNA						
120	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO, REF. SUPERGALVITE PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS GALVANIZADAS NOVAS 1 DEMÃO	m²	284,00	141,00	10,31	1.453,71
123	REMOÇÃO DE PINTURA (ÓLEO OU ESMALTE SINTÉTICO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA COM A UTILIZAÇÃO DE REMOVEDOR	m²	236,00	141,00	11,30	1.593,30
124	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, REF. SUVINIL OU SIMILAR, NAS CORES PADRÃO UFSC, LINHA PREMIUM, CONFORME PBQP-H, 2 DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO E 1 DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR	m²	304,00	141,00	21,71	3.061,11
CONCRETO E ARMADURAS						
139	MONTAGEM DE ARMADURA AÇO CA - 50, DIÂMETRO 6,3 A 12,5 MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	42,00	20,00	8,38	167,60
ALVENARIA						
149	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 9 CM X 19 CM X 20 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	7,00	2,00	66,15	132,30

151	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO	m	19,00	10,00	6,84	68,40
153	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	18,00	2,00	2,85	5,70
154	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m ²	18,00	1,00	18,14	18,14
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
219	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC 40MM PARA ESGOTO	m	1,00	1,00	12,27	12,27
221	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC 75MM PARA ESGOTO	m	1,00	1,00	11,05	11,05
223	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVAS PVC P/ ESGOTO 40MM	pç	2,00	2,00	5,29	10,58
227	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO DUPLA SÉRIE NORMAL 75X75X75	pç	1,00	1,00	24,70	24,70
235	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45° PVC P/ ESGOTO 75MM	pç	1,00	1,00	10,92	10,92
REVESTIMENTO DE PISO						
243	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO	m ²	22,00	17,00	10,49	178,33
244	REMOÇÃO DE AZULEJO	m ²	10,00	2,00	10,49	20,98
246	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE JE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO	m ²	18,00	18,00	25,61	460,98
247	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m ²	10,00	3,00	32,38	97,14
248	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m ²	21,00	19,00	36,63	695,97
TOTAL DA SUPRESSÃO (RS)						13.847,20

